

WS.271.9.2020

**WSZYSCY WYKONAWCY  
ODPOWIEDŹ**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udzielam wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej w Otmuchowie branża drogowa” w ramach zadania „Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632 O na odcinku Biała Nyska- Kalków oraz odcinka ulicy Krakowskiej i ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych w Otmuchowie”

**PYTANIE 1**

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, iż zakres sanitarny (tj. sieć kanalizacji deszczowej PVC 315, przykanalik kanalizacji PVC 200, studnie betonowe śr. 1000 mm, wpusty uliczne przykrawężnikowe) oraz zakres elektroenergetyczny nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź :** Zamawiający potwierdza, iż zakres sanitarny oraz zakres elektroenergetyczny nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania.

**PYTANIE 2**

Wykonawca zwraca się o podanie rodzaju asfaltu do mieszanek mineralno-bitumicznych. Wg. Opisu technicznego pkt. 5.6 „Konstrukcje i nawierzchnie” należy zastosować lepiszcze asfaltowe 35/50. Wg. SST D-05.03.04A i D-05.03.05 pkt. 2.2. „Lepiszczce asfaltowe” należy zastosować asfalt drogowy 50/70.

**Odpowiedź :** Należy zastosować asfalt 50/70.

**PYTANIE 3**

Dotyczy Przedmiaru robót poz. Od 81 do 83 d. 13, Wykonawca zwraca się o poddanie lokalizacji trawników w ilości 1000 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź :** Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. Należy odtworzyć trawniki na przestrzeni pomiędzy nowym zagospodarowaniem terenu a granicą pasa drogowego w ilości 1000 m<sup>2</sup>.

**PYTANIE 4**

Dotyczy Przedmiaru robót poz. 64 i 65 d. 10, Wykonawca zwraca się o wskazanie lokalizacji nasypów, o których mowa w niniejszych pozycjach.

**Odpowiedź :** Nasypy należy wykonać w km 0+000,00 - km 1+100,00.



#### **PYTANIE 5**

Dotyczy Przedmiaru robót poz. 71 d.11, Wykonawca zwraca się o wskazanie lokalizacji skarp do oczyszczenia i profilowania.

**Odpowiedź :** Skarpy do oczyszczenia i profilowania znajdują się w km 0+000,00 - km 1+100,00.

#### **PYTANIE 6**

Dotyczy Przedmiaru robót poz. 29 d.4, Wykonawca zwraca się o weryfikację głębokości korytowania. Według projektu niweleta nie ulega zmianie, grubość konstrukcji wynosi 67 cm, a roboty rozbiórkowe to 5 cm frezowania i 10 cm kostki kamiennej, z tego wynika, iż należy wykonać korytowanie na głębokość 52 cm ( $67\text{cm} - 5\text{ cm} - 10\text{ cm} = 52\text{ cm}$ ). Pozycja nr 29 d.4 wskazuje 25 cm. Wykonawca zwraca się o korektę Przedmiaru robót.

**Odpowiedź :** Poz. 29 d.4 jest poprawna. Zgodnie z przedmiarem robót uległ zmianie przekrój konstrukcyjny jezdni, a mianowicie zamiast w-wy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2<4MPa należy wykonać w-wę mrozoochronną z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0<4MPa wg PN-EN 14227-10. Jednocześnie zwraca się uwagę Wykonawcy, iż głębokość korytowania jest wartością średnią dla całej inwestycji.

#### **PYTANIE 7**

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o opracowane badania warunków gruntowo-wodnych, o których mowa w Opisie technicznym pkt. 4. „Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowy”.

**Odpowiedź :** W załączeniu dokumentacja geologiczna.

#### **PYTANIE 8**

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, iż materiał na wykonanie nawierzchni zatok postojowych z kostki granitowej należy wykonać z materiału Inwestora.

**Odpowiedź :** Potwierdza się, iż nawierzchnię zatok należy wykonać z materiału Inwestora.

#### **PYTANIE 9**


Dotyczy pyt. 7 w sytuacji, gdy materiał na nawierzchnie zatok Wykonawca powinien nabyć we własnym zakresie. Wykonawca zwraca się o dopuszczenie do zastosowania na warstwie ścieralnej kostki łupanej lub ciętej w jednej płaszczyźnie, a nie jak zakłada projekt w pięciu płaszczyznach. Należy podkreślić, iż zastosowanie kostki granitowej ciętej w pięciu płaszczyznach znacznie podniesie koszty wykonania przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź :** Wyraża się zgodę aby na nawierzchnię zatok zastosować kostkę granitową ciętą w górnej płaszczyźnie i płomieniowaną kl. T2 zgodnie z obowiązującymi normami.

#### **PYTANIE 10**

Wykonawca zwraca się o dopuszczenie na nawierzchnie chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów kostki betonowej o nasiąkliwości do 6%.

**Odpowiedź :** Dopuszcza się na nawierzchnie chodników, ciągów pieszo - rowerowych oraz zjazdów kostkę betonową o nasiąkliwości do 6%.

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jan Woźniak