Mapa do celów projektowych 1:500 nr 4(4)
(powstała przez edycję pliku mapy zasadniczej oraz pomiar uzupełniający)

woj. opolskie; powiat : Nyski; gmina : Otmuchów
m. Otmuchów
identyf.jedn.ewidenc. : 160706_4 Otmuchów-miasto;
identyf.obrębu ewidenc. : 0001 Otmuchów
ulica : Krakowska,Kolejowa - działka : 407 i inne
Identyf: GG-III.6640.1296.2016
m. zasad. 6.134.13.0844; 0933; 1322; 1411
układ xy : 2000 (południk 18) poziom odniesienia : Kronsztadt 60

Nie wyklucza się istnienia w zakresie aktualizacji sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przez właściciela tych sieci lub instytucje (firmę) je wykonującą.

Granice,użytki i budynki wg.bazy Geoinfo PODGiK.
Wykazane na tej mapie granice nieruchomości nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością pomiaru.Niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odległości większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości.
Niniejsza mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi wg KW, gdyż nie ma to znaczenia dla inwestycji (Rozporz.MSWiA Dz.U nr 263,poz.1572; § 80 ust.4 i 5).

Opracował : *Pracownia Geodezyjna ARTGEO*
mgr inż. Artur Turski
ul.W.Jagiełły 34/5 48-385 Otmuchów
27.07.2016

Poświadcza się, że powyższy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA NYSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego	P.1607.2016.1728
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	16. 08. 2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY mgr Marcin Woźnicki INSPEKTOR w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Legenda:
- proj. krawężnik prosty granitowy 15x30 cm
- krawężnik najazdowy granitowy 15x22 cm
- obrzeże granitowe 8x30 cm
- proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 315 mm
- przebudowywany i remontowany przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 200 mm
- proj. studnia betonowa śr. 1000 mm
- proj. wpust uliczny przykrawężnikowy
- proj. kabel YAKXs 4x35 mm2 w rurze DVK 75, na całej długości
- istn. słup oświetleniowy wymieniany na stylizowany z dwoma oprawami LED, typ PP
- proj. słup oświetleniowy stylizowany z dwoma oprawami LED, typ DP
- istn. słup oświetleniowy do demontażu
- proj. rury ochronne PS na istn. kablach: SN, nn oraz t

ARTERIA S.C.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
Usługi projektowe i wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej.

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA
Piłsudskiego 40/406
48-303 Nysa
601 505 234 604 939 665
arteriansa@gmail.com
NIP: 753 243 93 61
REGON: 363440054

Inwestor:	Gmina Otmuchów ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów
Nazwa i adres obiektu:	PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY KRAKOWSKIEJ ORAZ ULICY KOLEJOWEJ W OTMUCHOWIE
Przedmiot rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4 (4)
Stadium dokumentacji:	Projekt budowlany

Stanowisko:	*Imię i nazwisko:*	*Specjalność:*	*Nr uprawnień:*	*Podpis:*
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Projektant	Jacek Bułdys	elektryczna	28/94/Op	
Projektant	mgr inż. Witold Więcek	inst. sanitarne	OPL/0707/POOS/11	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	

Format rys:	*Data:*	*Skala:*	*Nr rys:*	*Nr ark:*	*Nr str:*
830x610	sierpień 2016	1:500	5	4	