


DETALE  
SKALA 1:20


**DETAL PRZYZIEMIĄ DP-1**  
**skala 1:20**

- OD GÓRY:
- PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM
- WYLEWA BETONOWA GR. 5cm ZEBROJONA SIATKĄ Ø3mm, OCZKO 10x10cm
- FOLIA PE
- STYROPIAN WODOODPORNY EPS-100-035 GR. 20cm
- FOLIA PE
- IZOLACJA: DWUSKŁADNIKOWA, POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA (KMB)
- CIĄDUY BETON GR. 15cm
- PODBUDOWA Z PŁASKU GR. min.30cm



**DETAL BEZOKAPOWEGO SYSTEMU  
ODWODNIENIA DACHU**  
skala 1:20

- W5 OD 60RY:
- DACHOWKA CERAMICZNA MNICH-MNISZKA
- LATY DREWNIANE 40x50mm
- KONTROLATY DREWNIANE 50x25mm
- MEMBRANA WATROIZOLACYJNA
- PREFABRYKOWANE WIĄZARY DACHOWE



<b>PLANBUD</b>		PAWEŁ OPALKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA TEL.: 77 44 55 174	
NAZWA OBIEKTU	BUDOWA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ŚCIEŻKĄ PIESZO-ROWEROWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PLACU MANEWROWEGO I ROZBİORKĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW		GRUDZIEŃ 2016
LOKALIZACJA	DZ. NR 712, 773, 1131, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1163/2, AM-14 OTMUCHÓW, GM. OTMUCHÓW OBREB: OTMUCHÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OTMUCHÓW-MIASTO		BRANŻA: ARCHITEKTURA
INWESTOR	GMINA OTMUCHÓW, UL. ZAMKOWA 6, 48-385 OTMUCHÓW		PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIOT RYSUNKU	DETALE		
PROJEKTANT	PROJEKTANT: dr inż. arch. PIOTR OPALKA upr. nr 74/01/Op		
		SKALA: 1:20	NR RYS. 3A