


RZUT SUFITU
SKALA 1:100




- 1 SUFITY PODWIESZONY – 2x PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE FIEE TP F [Ei 30], WYKONCZONE FARBĄ DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH – KOLOR BIAŁY
- 2 SUFITY NAPINANY NA STELAŻU SYSTEMOWYM WGR PROJEKTU TECHNICZNEGO UŻYCIEM OD PRODUCENTA
- 3 2x PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE FIEE TP F [Ei 30] NA STELAŻU ALUMINIOWYM, WYKONCZONE FARBĄ –


DOBÓR WEWNĘTRZNYCH POWŁOK MALARSKICH I MATERIAŁÓW NA ŚCIANACH:

- | | | |
|--------|----------------------------|--|
| • 1.1 | POCZĘTAŁNIA | ŚCIANY CEGLANE; STUPEY I PODCĄGI – FARBA BIAŁA |
| • 1.2 | KOMUNIKACJA | ŚCIAŁA CEGLAŃA; POZIOSTALE ŚCIAŃY – FARBA NP. "DULUX" KOLOR: BUDYŃ ŚMIETAKOWY |
| • 1.3 | PRZEDSIÖNEK MĘSKI | PŁYTKI CERAMICZNE NA WYS. 200cm – PONAĐ PŁYTKAMI FARBA DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH – BIAŁA |
| • 1.4 | SANITARIAT MĘSKI | PŁYTKI CERAMICZNE NA WYS. 200cm – PONAĐ PŁYTKAMI FARBA DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH – BIAŁA |
| • 1.5 | SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSP. | PŁYTKI CERAMICZNE NA WYS. 200cm – PONAĐ PŁYTKAMI FARBA DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH – BIAŁA |
| • 1.6 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | PŁYTKI CERAMICZNE NA WYS. 200cm – PONAĐ PŁYTKAMI FARBA DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH – BIAŁA |
| • 1.7 | PRZEDSIÖNEK DAMSKI | PŁYTKI CERAMICZNE NA WYS. 200cm – PONAĐ PŁYTKAMI FARBA DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH – BIAŁA |
| • 1.8 | SANITARIAT DAMSKI | PŁYTKI CERAMICZNE NA WYS. 200cm – PONAĐ PŁYTKAMI FARBA DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH – BIAŁA |
| • 1.9 | BIURO | FARBA NP. "DULUX" KOLOR: BUDYŃ ŚMIETAKOWY |
| • 1.10 | POMIESZCZENIE SÖCJALNE | ŚCIAŁA Z UMYWALKĄ I ZLEWNIMWAKIEM PŁYTKI CERAMICZNE NA WYS. 200cm – PONAĐ PŁYTKAMI ORAZ RESZTA POMIESZCZENIA FARBA NP. "DULUX" KOLOR: BUDYŃ ŚMIETAKOWY |
| • 1.11 | PRZEDSIÖNEK | PŁYTKI CERAMICZNE NA WYS. 200cm – PONAĐ PŁYTKAMI FARBA DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH – BIAŁA |
| • 1.12 | SANITARIAT | PŁYTKI CERAMICZNE NA WYS. 200cm – PONAĐ PŁYTKAMI FARBA DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH – BIAŁA |

**SCHEMAT UKŁADU PŁYTEK ŚCIENNYCH
W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNOŚANITARNYCH**



UKŁAD POSADZKI
SKALA 1:100



PLANBUD		PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA TEL.: 77 44 55 174	
NAZWA OBIEKTU	BUDOWA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO Z TOMARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ I ŚCIEŻKĄ PIESZO-ROWEROWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PLACU MANEWOWEGO I ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW		GRUDZIEŃ 2016
LOKALIZACJA	DZ. NR 712, 773, 1131, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1163/2, AM-14 OTMUCHÓW, GM. OTMUCHÓW OBRĘB: OTMUCHÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OTMUCHÓW-MIASTO		BRANŻA: ARCHITEKTURA
INWESTOR	GMINA OTMUCHÓW, UL. ZAMKOWA 6, 48-385 OTMUCHÓW		PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIOT RYSUNKU	WYKOŃCZENIE WNĘTRZ		
PROJEKTANT	PROJEKTANT: dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA upr. nr 74/01/Op		SKALA: 1:100 NR RYS. 7A