


PRZĘKRÓJ A-A
SKALA 1:50



- W6 OD GÓRY [STROP EI30]:
 - PŁYTY OSB GR. 22mm
 - RUSZT Z LEGARÓW DREWNIANYCH 40x60mm
 - W ROZSTAWIE 60cm
 - PREFABRYKOWANE WIĄZARY DACHOWE
 - WEŁNA MINERALNA GR. 20cm
 - STELAŻ ALUMINIOWY CD60/ES125-60
 - WEŁNA MINERALNA GR. 10cm
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA
 - 2x PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE FIRE TYP F GR. 2x 1.25cm - EI30
- W4 OD GÓRY:
 - PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM
 - WYLEWKA BETONOWA GR. 5cm ZBRÓJONA SIATKĄ Ø3mm, OCZKO 10x10cm
 - FOLIA PE
 - STYROPIAN WODOODPORNY EPS-100-0,35 GR. 20cm
 - FOLIA PE
 - IZOLACJA: DWUSKŁADNIKOWA, POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIĄCA (KMB) - NP. SUPERFLEX 10
 - CHUDY BETON GR. 15cm
 - PODBUDOWA Z PIASKU GR. min.30cm

PLANBUD		PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA TEL.: 77 44 55 174	
NAZWA OBIEKTU	BUDOWA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ŚCIEŻKĄ PIESZO-ROWEROWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PLACU MANEWOWEGO I ROZBÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW		GRUDZIEŃ 2016
LOKALIZACJA	DZ. NR 712, 773, 1131, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1163/2, AM-14 OTMUCHÓW, GM. OTMUCHÓW OBRĘB: OTMUCHÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OTMUCHÓW-MIASTO		BRANŻA: ARCHITEKTURA
INWESTOR	GMINA OTMUCHÓW, UL. ZAMKOWA 6, 48-385 OTMUCHÓW		PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZĘKRÓJ A-A		SKALA: 1:50
PROJEKTANT	PROJEKTANT: dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA upr. nr 74/01/Op		NR RYS. 2A

- UWAGI:
- WYNIKI OBŁICZEŃ STATYCZNYCH PRZEDSTAWIONO W POSTACI PRZYJĘTYCH PRZĘKRÓJÓW.
 - UMIĘSCOWIENIE PRZEBIEG INSTALACYJNYCH ODCZTAĆ Z ODPOWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
 - WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ICH USTUWOWANIE MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT. WĄTPLIWOŚCI ORAZ NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.
 - W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTymi W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOŻNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
 - DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTU INNEGO PRODUCENTA O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LECZ NIE GORSZYCH NIŻ PRZYJĘTO W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.