


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1:25


PRZEKRÓJ I-I



KOSTKA BRUKOWA BETONOWA	8 cm
WIBROPRASOWANA	5 cm
PODSYPKA PIASKOWA	25 cm
PODBUDOWA KAMIENNA	

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WIBROPRASOWANA	8 cm
PODSYPKA PIASKOWA	3 cm
WYSIEWKA KAMIENNA	5 cm
ZUŻEL LUB KRUSZYWO ŁAMANE	80 cm

PRZEKRÓJ II-II



15X30X100 cm	KRAWĘŻNIK BETONOWY
B15	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM

KRAWĘŻNIK BETONOWY	15X30X100 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM	B15

KOSZKA BRUKOWA BETONOWA WIBROPRASOWANA	8 cm
PODSYPKA PIASKOWA	3 cm
WYSIEWKA KAMIENNA	5 cm
ZUŻEL LUB KRUSZYWO ŁAMANE	80 cm

UNWAGA: wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPiB.

Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed przyspieszeniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

ZESPÓŁ PROJ.		NR URUWAW / PODPIS / PIECZĄTKA	DATA	10.2016
PROJEKTANT <small>architekt</small>	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	06/OPOKK/2013	SKALA RYS.	NR RYS.
PROJEKTANT <small>architekt</small>	DR INŻ. ARCH. PIOTR OPALKA	74/01/Op	1:25	D-1
ASISTENT <small>architekt</small>	MGR INŻ. ARCH. EWELINA LEKKA			