

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:50

- WT1 OD ZEWNĄTRZ:
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
- PODKŁAD TYNKARSKI (GRUNT)
- 2x WARSZTĄ ZERÓŁĄCA Z SIATKĄ
- STROPIWIA EPS-03Z FASADĄ SUPER GR. 20cm
- PUSTAKI CERAMICZNE NP. POROTHERM GR. 25cm
- KLASY 15MPa, U=1,03 W/m²K NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ 15WPa.
- MASZYNOWY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZIARITY NA GŁADKO

- Wt10 OD ZEWNĄTRZ:
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
- PODKŁAD TYNKARSKI (GRUNT)
- 2x WARSZTĄ ZERÓŁĄCA Z SIATKĄ
- STROPIWIA EPS-03Z FASADĄ SUPER GR. 20cm
- PUSTAKI CERAMICZNE NP. POROTHERM GR. 25cm
- KLASY 15MPa, U=1,03 W/m²K NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ 15WPa.
- MASZYNOWY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZIARITY NA GŁADKO

- W2:
- CEGŁA PEŁNA GR. 25x12x6,5cm UKŁÓŻONA W WIĄZANIE POSPLITIE Z PRZESUNIĘCIĄ SPOJĄ PIONOWĄ O 1/2.
- SPOJNY CEMENTOWO-WAPIENNE GR. 10-15mm

- W2c:
- CEGŁA PEŁNA GR. 25x12x6,5cm UKŁÓŻONA W WIĄZANIE POSPLITIE Z PRZESUNIĘCIĄ SPOJĄ PIONOWĄ O 1/2.
- SPOJNY CEMENTOWO-WAPIENNE GR. 10-15mm.
- ŚCIENNE PŁYTKI CERAMICZNE

- W2b:
- CEGŁA PEŁNA GR. 25x12x6,5cm UKŁÓŻONA W WIĄZANIE POSPLITIE Z PRZESUNIĘCIĄ SPOJĄ PIONOWĄ O 1/2.
- SPOJNY CEMENTOWO-WAPIENNE GR. 10-15mm.
- MASZYNOWY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZIARITY NA GŁADKO

- W3:
- ŚCIENNE PŁYTKI CERAMICZNE
- BŁOCKI GĄZOBETONOWE GR. 12cm
- ŚCIENNE PŁYTKI CERAMICZNE


- W3c:
- ŚCIENNE PŁYTKI CERAMICZNE
- BŁOCKI GĄZOBETONOWE GR. 12cm
- MASZYNOWY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZIARITY NA GŁADKO

- UWAGI:
- WYNIK OBŁICZEŃ STATYCZNYCH PRZEDSTAWIONO W POSTACI PRZELIĘTYCH PRZEBIEGÓW.
- PRZED ZAMÓWIENIEM SYSTEMOWEJ FASADY SZKLANEJ NALEŻY PONIOWIE DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW OKIENNYCH Z NATURY ORAZ OPRACOWAĆ PROJEKT TECHNICZNY PRZEZ PRODUCENTA FASADY.
- WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
- UMIEŚCOWIENIE PRZEBIEG INSTALACYJNYCH ODCZYŃC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
- WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ICH USTYLIOWANIE MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ. ROBÓT. WĄTPLIWOŚCI ORAZ NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.
- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTymi W PROJEKCIE NALEŻY NIEZAMÓWICZNE ZAMÓWIOWAĆ PROJEKTANTA.
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTU INNEGO PRODUCENTA O PARAMETRACH RÓWNOWARTYCH LECZ NIE GORSZYCH NIŻ PRZYJĘTO W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

PLANBUD	
PANEŁ OPAKKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSZA	
TEL.: 77 44 55 17/4	

NAZWA OBIEKTU	BUDOWA BUDYNKU DWORKA AUTOBUSOWEGO Z TOMARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ	GRUDZIEŃ 2016
	TECHNICZNA I SOŁEŻĄ PESZO-RÓWIEROWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, PŁACU MANKIOWEGO I ROZBÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW	
LOKALIZACJA	DL. NR 712, 773, 1131, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1163/2, AM-14 OTMUCHÓW, GŁ. OTMUCHÓW	BRANŻA: ARCHITEKTURA
INWESTOR	OGRĘB. OTMUCHÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OTMUCHÓW-MIASTO	
PRZEDMIOT RYSUNKU	GMAA OTMUCHÓW, UL. ZAKŁOWA 6, 48-365 OTMUCHÓW	PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT	dr. inż. arch. PIOTR OPARKA upr. nr 74/01/Op	SKALA: 1:50	NR RYS. 1A



- ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ:
- 1.1 POCZĘKALNIA 48,97m² PŁYTKI GRESOWE
 - 1.2 KOMUNIKACJA 6,23m² PŁYTKI GRESOWE
 - 1.3 PRZEDSIÓDZEK MĘSKI 2,62m² PŁYTKI GRESOWE
 - 1.4 SANITARIAT MĘSKI 4,38m² PŁYTKI GRESOWE
 - 1.5 SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSP. 4,62m² PŁYTKI GRESOWE
 - 1.6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,28m² PŁYTKI GRESOWE
 - 1.7 PRZEDSIÓDZEK DAMSKI 4,64m² PŁYTKI GRESOWE
 - 1.8 SANITARIAT DAMSKI 5,20m² PŁYTKI GRESOWE
 - 1.9 BIURO 19,78m² PŁYTKI GRESOWE
 - 1.10 POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,18m² PŁYTKI GRESOWE
 - 1.11 PRZEDSIÓDZEK 1,90m² PŁYTKI GRESOWE
 - 1.12 SANITARIAT 1,20m² PŁYTKI GRESOWE
 - SUMA 109,00m²

- ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
- WG OPISU TECHNICZNEGO
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ
- ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWA Z BŁOCKÓW GĄZOBETONOWYCH
- WG OPISU TECHNICZNEGO