


RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:50

DETAL POŁĄCZENIA POSADZI ZE ŚCIANĄ
MUROWANĄ Z CEGŁY CERAMICZNEJ
SKALA 1:20



- W1 OD ZEWNĄTRZ: TYNK CIENKOWARSTWOWY
- PODKŁAD TYNKARSKI (GRUNT)
- 2x WARSZTWA ZEBROJĄCA Z SIATKĄ STROPIWIA EPS-03Z FASADĄ SUPER GR. 20cm
- PUSTAKI CERAMICZNE NP. POROTHERM GR. 25cm
- KLASA 15MPa, U=1,03 W/m²K NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPNIENIEJ 15WPa.
- MASZYNOWY TYNK CEMENTOWO-WAPNIENY ZIARITY NA GŁADKO

- W10 OD ZEWNĄTRZ: TYNK CIENKOWARSTWOWY
- PODKŁAD TYNKARSKI (GRUNT)
- 2x WARSZTWA ZEBROJĄCA Z SIATKĄ STROPIWIA EPS-03Z FASADĄ SUPER GR. 20cm
- PUSTAKI CERAMICZNE NP. POROTHERM GR. 25cm
- KLASA 15MPa, U=1,03 W/m²K NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPNIENIEJ 15WPa.
- SCIENIENIE PŁYTKI CERAMICZNE

- W2: CEGŁA PEŁNA GR. 25x12x6,5cm UKŁÓŻONA W WYKAZNIE POSPLITIE Z PRZESUNIĘCIĄ SPOJNĄ PIONOWĄ O 1/2. SPOJNY CEMENTOWO-WAPNIENIE GR. 10-15mm

- W2c: CEGŁA PEŁNA GR. 25x12x6,5cm UKŁÓŻONA W WYKAZNIE POSPLITIE Z PRZESUNIĘCIĄ SPOJNĄ PIONOWĄ O 1/2. SPOJNY CEMENTOWO-WAPNIENIE GR. 10-15mm.
- SCIENIENIE PŁYTKI CERAMICZNE

- W2b: CEGŁA PEŁNA GR. 25x12x6,5cm UKŁÓŻONA W WYKAZNIE POSPLITIE Z PRZESUNIĘCIĄ SPOJNĄ PIONOWĄ O 1/2. SPOJNY CEMENTOWO-WAPNIENIE GR. 10-15mm.
- MASZYNOWY TYNK CEMENTOWO-WAPNIENY ZIARITY NA GŁADKO

- W3: SCIENIENIE PŁYTKI CERAMICZNE BŁOCKI GĄZOBETONOWE GR. 12cm
- SCIENIENIE PŁYTKI CERAMICZNE

- W3c: SCIENIENIE PŁYTKI CERAMICZNE BŁOCKI GĄZOBETONOWE GR. 12cm
- MASZYNOWY TYNK CEMENTOWO-WAPNIENY ZIARITY NA GŁADKO

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ:

- 1.1 POCZĘKALNIA 48,97m² PŁYTKI GRESOWE
- 1.2 KOMUNIKACJA 6,23m² PŁYTKI GRESOWE
- 1.3 PRZEDSIÓDZIEK MĘSKI 2,62m² PŁYTKI GRESOWE
- 1.4 SANITARIAT MĘSKI 4,38m² PŁYTKI GRESOWE
- 1.5 SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSP. 4,62m² PŁYTKI GRESOWE
- 1.6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,28m² PŁYTKI GRESOWE
- 1.7 PRZEDSIÓDZIEK DAMSKI 4,64m² PŁYTKI GRESOWE
- 1.8 SANITARIAT DAMSKI 5,20m² PŁYTKI GRESOWE
- 1.9 BIURO 19,78m² PŁYTKI GRESOWE
- 1.10 POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,18m² PŁYTKI GRESOWE
- 1.11 PRZEDSIÓDZIEK 1,90m² PŁYTKI GRESOWE
- 1.12 SANITARIAT 1,20m² PŁYTKI GRESOWE
- SUMA 109,00m²

- ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
- WG OPISU TECHNICZNEGO
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ
- ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWA Z BŁOCKÓW GĄZOBETONOWYCH
- WG OPISU TECHNICZNEGO

PLANBUD		PANEŁ OPAKKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSZA	
TEL.: 77 44 55 174			
NAZWA OBIEKTU	BUDOWA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ	GRUDZIEŃ 2016	
LOKALIZACJA	TECHNICZNA I SOŁEŻYĄ PESZO-ROWEROWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PLACU MANEWOWEGO I ROZBÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
INWESTOR	OBREB: OTMUCHÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OTMUCHÓW-MIASTO		
PRZEDMIOT RYSUNKU	GMAA OTMUCHÓW, UL. ZAKŁONIA 6, 48-365 OTMUCHÓW	PROJEKT WYKONAWCZY	
RZUT PRZYZIEMIA			
PROJEKTANT	dr inż. arch. PIOTR OPARKA	SKALA: 1:50	
upr. nr 74/01/Op		NR RYS. 1A	

- UWAGI:
- WYNIK OBICZEN STATYCZNYCH PRZEDSTAWIONO W POSTACI PRZELĘTYCH PRZEBUDÓW.
- PRZED ZAMÓWIENIEM SYSTEMOWEJ FASADY SZKLANEJ NALEŻY PONOWNIE DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW OKIENNYCH Z NATURY ORAZ OPRACOWAĆ PROJEKT TECHNICZNY PRZEZ PRODUCCENTIA FASADY.
- WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY.
- UMIESCOWIENIE PRZEBIEG INSTALACYJNYCH ODCZYŃC Z DOPOWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
- WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ICH USTYLIOWANIE MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ. ROBÓT. WĄTPLIWOŚĆ ORAZ NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.
- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTAMI W PROJEKCIE NALEŻY NIEZAMÓWNIOWO ZWIĄZKOWAĆ PROJEKTANTA.
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTU INNEGO PRODUCCENTIA O PARAMETRACH RÓWNOWARTYCH LECZ NIE GORSZYCH NIŻ PRZYJĘTO W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

