


ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ:			
• 1.1	POCZEKALNIA	48,97m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.2	KOMUNIKACJA	6,23m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.3	PRZEDSIONEK MĘSKI	2,62m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.4	SANITARIAT MĘSKI	4,38m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.5	SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSP.	4,62m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,28m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.7	PRZEDSIONEK DAMSKI	4,64m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.8	SANITARIAT DAMSKI	5,20m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.9	BIURO	19,78m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,18m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.11	PRZEDSIONEK	1,90m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.12	SANITARIAT	1,20m ₂	PLYTKI CERAMICZNE
	SUMA	109,00m ₂	




OZNACZENIA:

- Pz-płuczka zbiornikowa
Ps-pisuar
Bu-bateria umywalkowa
Zzw-zawór ze złączką do węża
Bzl-bateria zlewozmywakowa
ZL - zlew gospodarczy
- Ø 25/20 =średnica: woda zimna/ciepła rury z PEX/Al/PEX wielowarstwowe f-my TECE Strzelin
- woda zimna - rury prowadzone pod posadzką lub w brzdach ściennych
- - - - - woda ciepła - rury prowadzone pod posadzką lub w brzdach ściennych

Wszystkie rury prowadzić pod posadzką lub w brzdach ściennych w otulinie z pianki ciepłochronnej np. thermaflex
Kompensację wydużeń cieplnych dla rur ciepłej wody przy odcinkach dłuższych niż 6 m wykonać za pomocą kompensatora U-kształtowego

SZCZEGÓŁ WODOMIERZA



RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY -INSTALACJE SANITARNE		
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO		
ADRES BUDOWY	Otmuchów ul. Mickiewicza, dz nr 712, 773, 1131, 1133/1,1133/2, 1133/3, 1133/4, 1163/2		
INWESTOR	Gmina Otmuchów ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów		
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Wyszński upr. nr OPL/0448/POOS/08	Podpis	RYS. NR 1
DATA OPRACOWANIA 11. 2016 r.	BRANŻA SANITARNA		