



Płyta fundamentowa pod kontener

skala 1:50



PŁYTA ŻEBROWANA C30/37 W8 F100 GR. 20cm  
ZBROJONA KRZYŻOWO 60RA (DOŁEM #12 CO 20cm STAL A411N (B500SP))  
FOLIA PE  
CHUDY BETON C8/10 GR. 10cm  
MIESZANKA KRUSZYWIEZWIĄZANYCH 0,31, 5 MM, GR. 40 CM  
PODŁOŻE GRUNTOWE

1. UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT.
- POSADOWIENIE FUNDAMENTU PROJEKTUJE SIĄ NA WARSTWACH GLINIASTYCH
- POD STOPAMI FUNDAMENTOWYMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU C8/10 GR. MIN. 10CM

Beton : C30/37 W8 F100  
Klasa ekspozycji : XF3

Chudy beton pod stopami fundamentowymi gr. 10cm : C8/10  
Stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIIN)  
Otulina : 5cm

WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER 48-370 PACZKÓW, UL. DASZYŃSKIEGO, TEL. 606 311 688			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, OTNUCHÓW, UL. NYSKA, DZIAŁKI NR 164/3, 164/2, 153, 160/3		STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	FUNDAMENTY PŁYTY KONTENERA E,N		KONSTRUKCJA
ZESPÓŁ PROJ.		NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA	DATA
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	06/OPOKK2013	SKALA RYS. NR RYS.
PROJEKTANT KONSTRUKCJE	MGR INŻ. WŁODZIMIERZ WICHER	OPU/0172/POOK005	1:50 K-3