


PRZEKRÓJ B-B 1:50



OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

1 POSADZKA NA GRUNCIE I

plytki ceramiczne na kleju	1,5cm
wylewka betonowa	8,0cm
styropian twardy	
EPS 100-038	5,0 cm
folia PE	
wylewka betonowa C16/20	15,0cm
podsyпка płaskowa zag.	30,0cm

2 POSADZKA NA GRUNCIE II

plytki ceramiczne na kleju	
wylewka betonowa	8,0cm
styropian twardy	
EPS 100-038	10,0 cm
folia PE	
wylewka betonowa C16/20	15,0cm
podsyпка płaskowa zag.	30,0cm

3 POSADZKA NA GRUNCIE III

wykładzina tarkeit	
warstwy istniejące:	
wylewka betonowa	8,0cm
styropian twardy	10,0 cm
folia PE	
wylewka betonowa C16/20	15,0cm
podsyпка płaskowa zag.	30,0cm

4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tylnk cem. - wap. zewnętrzny	
styropian XPS	15,0cm
pusztaк ceramiczny	
Porotherm P+V	25,0cm
tylnk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładz gipsowa	0,5cm

7 ŚCIANA FUNDAMENTOWA I

styropian XPS	5,0cm
hydroizolacja ABIZOL	
bloцki betonowe typu M6	25,0cm
hydroizolacja ABIZOL	

8 WARSTWY DACHU

plyta warstwowa gr. 15,0 cm	
łaty 7x5cm	
kontrłaty 4,5x5cm	
folia paroprzepuszczalna	
pas górny kratownicy	12,0cm

9 WARSTWY DACHU

geowóknina	
styropian 5,0 cm	
folia paroprzepuszczalna	
plyta żelbetowa	14,0cm
tylnk cem.-wap. wewnętrzny	

10 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA III

blacha falista na profilach	
złimnogiętych	
tylnk mineralny zewnętrzny	
styropian XPS	15,0cm
pusztaк ceramiczny	
Porotherm P+V	25,0cm
tylnk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładz gipsowa	0,5cm

11 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA IV

plyta włókno - cementowa na	
profilach złimnogiętych	
tylnk mineralny zewnętrzny	
styropian XPS	15,0cm
pusztaк ceramiczny	
Porotherm P+V	25,0cm
tylnk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładz gipsowa	0,5cm

WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER 48-370 PACZKÓW, UL. DASZYŃSKIEGO 5/I; TEL. 606 311 688			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA ŻŁOBEK DZIECIĘCY OTMUCHÓW, UL. WŁ. ŁOKIETKA 2, DZ. NR 10/11		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B		
ZESPÓŁ PROJ.	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT			
PROJEKTANT	DR INŻ. ARCH. PIOTR OPALKA	740710P	1:50 A-4