


RZUT PRZYZIEMIENIA 1:75

TECHNOLOGIA



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
Lp.	POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
1.1	korytarz	26,02m²
1.2	szatnia	17,70m²
1.3	przedsiobek	4,86m²
1.4	wc personelu	1,36m²
1.5	wc personelu	1,36m²
1.6	pom. porządkowe	3,53m²
1.7	sala zabaw	60,04m²
1.8	szatnia	67,60m²
1.9	łazienka	16,43m²
1.10	łazienka	12,60m²
1.11	schowek	6,55m²
1.12	schowek	5,22m²
1.13	halilwózkarnia	12,20m²
RAZEM		235,29m²

1.2. Szatnia

- Szafka na ubranie dla dzieci 4/7 szt.
- Przewijak 90x60x87cm

1.7. Sala zabaw

- Leżaki dla dzieci 120x60x12,5cm 22szt.
- Przewijak z szafkami 90x60x87cm
- Szafa wysoka 5szt. 104 x 45 x 170 cm
- Blurko 110 x 70 x 74cm
- Fotel
- Stolik dla dzieci 120x80cm 4szt.
- Krzeselko dla dzieci 22szt.

1.8. Sala zabaw

- Leżaki dla dzieci 120x60x12,5cm 25szt.
- Przewijak z szafkami 90x60x87cm
- Szafa wysoka 5szt. 104 x 45 x 170 cm
- Blurko 110x70x74cm
- Fotel
- Stolik dla dzieci 5 szt. 120x80cm
- Krzeselka dla dzieci 25 szt.
- Regal 50 cm x 45 cm x 189 cm

1.10. Łazienka z toaletą

- Wieszaki na ręczniki dla dzieci
- Ustępię 2 szt. - siedzisko na wys. 26cm
- Umywalki dziecięce 2szt.
- Brodzik 60x80cm
- Szafka na nocniki
- Przewijak z szufladami 75x50x87cm
- Zlew do mycia nocników
- Regal

1.9. Łazienka z toaletą

- Wieszaki na ręczniki dla dzieci
- Ustępię 2 szt. - siedzisko na wys. 26cm
- Umywalki dziecięce 2szt.
- Brodzik 60x80cm
- Szafka na nocniki
- Przewijak z szufladami 75x50x87cm
- Zlew do mycia nocników
- Regal

1.4. WC personelu

- Miska ustępowa 1szt.

1.5. WC personelu

- Miska ustępowa 1szt.

1.3. Przedsiobek

- Umywalka 2szt.

1.6. Pomieszczenie porządkowe

- Zlew 1szt.
- Regal na środki czystości 2 szt. 65x38cm

1.11. Schowek

- Szafa na łóżeczka 1szt. 130 x 160 x 70 cm
- Szafa na łóżeczka 1 szt. 182 x 150 x 45 cm

1.12. Schowek

- Szafa na łóżeczka 1 szt. 130 x 160 x 70 cm
- Szafa na posćiel 1szt. 182 x 150 x 45 cm

WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER 48-370 PACZKOW, UL. DASZYŃSKIEGO 5/1; TEL. 606 311 688			
NAZWA I ADRES OBIEKTU		PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA ŻŁOBEK DLA DZIECIĘCY OTNUCHÓW, UL. WŁ. ŁOKIETKA 2, DZ. NR 1011	
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PRZYZIEMIENIA - TECHNOLOGIA	
ZESPÓŁ PROJ.		NR UPRAWN. / PODPIS / PRZECIĄTKA	
PROJEKTANT		MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	
PROJEKTANT		MGR INŻ. ARCH. PIOTR OPALKA	
		740710P	
		1:75	
		T-1	