






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ II 1:50

SYMBOL	D1		D2		D3		D4		D6
SCHEMAT typ drzwi:									
	WYMIARY W MURZE	S H	100 210	100 210+65	100 205	205	90 210	- 210	-
	WYMIARY W ŚW.	S H	90 205	90 205+60	90 200	80 205	75 130	-	75 130
	OŚCIEŻNICY	H	205	205+60	200	205	205	130	130
SKRZYDŁO	L	P	L	P	L	P	L	P	L
PRZYZIEMIĘ	2	-	1	1	4	1	1	1	-
MATERIAŁ	drewniane/MDF		drewniane/MDF		drewniane/MDF		drewniane/MDF		PCV
KOLOR	biały		biały		biały		biały		biały
UWAGI	z kratką/wywijane na ścianę		z kratką/z naświetłem		z kratką		drzwi do kabiny wc		drzwi do kabiny wc dla dzieci/wahadłowe
RAZEM	2		1		5		2		6

WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER 48-370 PACZKÓW, UL. DASZYŃSKIEGO 5/I; TEL. 606 311 688

NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA ŻŁOBEK DZIECIĘCY OTMUCHÓW, UL. WŁ. ŁOKIETKA 2, DZ. NR 1011		STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------

TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I		ARCHITEKTURA
ZESPÓŁ PROJ. PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	NR UPRAW. / PODPIS / PIECZĄTKA	DATA SKALA RYS.
PROJEKTANT	DR INŻ. ARCH. PIOTR OPALKA	740710P	1:50 A-8

UWAGA:  
Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle muru i w  
świetle ościeżnic. Stolarka typowa, gotowa, należy dokonać  
pomiarów sprawdzających wykonanych otworów w murze.

UWAGA:  
wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót,  
należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i  
odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPiB.  
Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wyników przed  
przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań  
projektowych z pozostałymi branżami.