


RZUT PRZYZIEMIENIA 1:50



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1.1	korytarz	tarkett	26.02m²
1.2	szatnia	tarkett	17.70m²
1.3	przedsionek	plytki ceramiczne	4.96m²
1.4	wc personelu	plytki ceramiczne	1.36m²
1.5	wc personelu	plytki ceramiczne	1.36m²
1.6	pom. porządkowe	plytki ceramiczne	3.53m²
1.7	sala zabaw	tarkett	60.04m²
1.8	sala zabaw	tarkett	67.60m²
1.9	łazienka	plytki ceramiczne	16.43m²
1.10	łazienka	plytki ceramiczne	12.60m²
1.11	schowek	tarkett	6.55m²
1.12	schowek	tarkett	5.22m²
1.13	hall/wózkarnia	plytki ceramiczne	12.20m²
RAZEM			235.29m²

INNE POWIERZCHNIE

Lp.	POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1.14	teras	deski drewniane	wg rys.


OPIS WARSZTÓW PRZEGROD BUDOWLANYCH

- 4 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**

 - lymk cem. - wap. zewnętrzny 15.0cm
 - styropian XPS
 - pusztek ceramiczny 25.0cm
 - poroizolerm P+IV
 - lymk cem. - wap. wewnętrzny 1.5cm
 - gładz gipsowa 0.5cm
- 5 | ŚCIANA WEWNĘTRZNA I**

 - gładz gipsowa
 - lymk cem. - wap. wewnętrzny
 - pusztek ceramiczny 25.0cm
 - poroizolerm P+IV
 - lymk cem. - wap. wewnętrzny 1.5cm
 - gładz gipsowa 0.5cm
- 6 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA II**

 - lymk cem. - wap. zewnętrzny
 - pusztek ceramiczny 25.0cm
 - poroizolerm P+IV
 - lymk cem. - wap. wewnętrzny 1.5cm
 - gładz gipsowa 0.5cm



UWAGA:
POMIESZCZENIA WENTYLOWANE MECHANICZNIE. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE W PROJEKCIE BRANŻY SANITARNEJ.
PODŁAGI, NADPROŻA, SŁUPY, TRZPIENIE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.

CWN1 - centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła AirPack home 650 wg cz. instal.
CWN1 - centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła AirPack home 850 wg cz. instal.

UWAGA:
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także oddziały mobilne, należy wykonać zgodnie z załączonymi do projektu instrukcjami i wytycznymi. Wykonawca ma obowiązek dobrać odpowiednie materiały i wykonać prace zgodnie z instrukcjami i wytycznymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie i montaż urządzeń.

WYBRAŁ ARCHITECTURE WŁOZIMIERZ WICHER 48-370 PAKCZÓW, UL. DĄSZYŃSKIEGO 21, TEL. 606 31 888			
NAMIAŁAŁOBIERS	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA ŻŁOBEK ODCZĘSTY OTULUCHÓW, UL. WŁ. ŁOKIETKA 2, DZ. NR 10/11	STADIUM/KOMPLETOWANIE	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ PRACOWNI	RZUT PRZYZIEMIENIA	ARCHITEKTURA	
ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW	MARKUSZ, ANITA, WŁOZIMIERZ	NR PRACOWNI PRZEDSZKOLA	DATA
PROJEKTANT	WICHER	WICHER	WICHER
PROJEKTANT	DR. INŻ. ANITA PRZEDSZKOLA	WICHER	WICHER
			1:50 A-1