


PRZEKRÓJ A-A 1:50

INWENTERYZACJA



1	Warstwy podłogi na gruncie	
	posadzka	
	wytlwka cementowa gr. 5 cm	
	stropian gr. 10,0 cm	
	1xpapa izolacyjna	
	wylwka betonowa 10 cm	
	podsyпка piaskowa	
2	Ściana zewnętrzna	
	ściana zewnętrzna warstwowa systemowa	
	- elew. zewn. -deski, blacha falista	
	- wewn. - płyta gipsowo - kartonowa	
3	Stropodach	
	Stropodach o konstrukcji drewnianej	
	łwiązary deskowe	
	- pokrycie- 2xpapa asfaltowa na lep	
	na sklejce wodoodpornej 18,0 mm	
	- paroizolacja	
	- wełna mineralna/płyty gr.10,0cm	
	- płyta gipsowo - kartonowa 12,5 mm	

WIGRAŁ ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER 48-370 PACZKÓW, UL. DASZYŃSKIEGO 5/1; TEL. 606 311 688			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NA ŻŁOBEK DZIECIĘCY OTNUCHÓW, UL. WŁ. ŁOKIETKA 2, DZ. NR 1011		STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJ A-A		INWENTARYZACJA
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW. / PODPIS / PIECZĄTKA	DATA	05.2020
PROJEKTANT ARCHITECTURY	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	SKALA RYS.	NR RYS.
		1:50	I-2