



ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

Sz 1 – Ściana zewnętrzna EI30 U = 0.20 [W/m ² /K] TYNK SIATKA PODTYNKOWA Z WŁ. SZKŁANEGO 20 cm WĘLNA MINERALNA ZAPRAWA KLEJĄCA 24 cm BŁOCZKI SILIKATOWE 1.5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	Sw 1 – Ściana wewnętrzna REI 60 1.5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 24 cm BŁOCZKI SILIKATOWE 1.5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
	Sw 2 – Ściana wewnętrzna 12 cm ŚCIANA SYSTEMOWA Z KARTON GIPSU

LEGENDA:	
	– GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU
	– WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	– WEJŚCIE DO BUDYNKU
	– OZNACZENIA OSI KONSTRUKCYJNYCH
	– STOLARKA OKIENNA
	– ŚLUSARKA DRZWIOWA
	– METKA PRZEGRODY
	– RZĘDNA PODŁOGI
	– OZNACZENIE MIEJSCA WYKONANIA PRZEKROJU
	– ARMATURA LAZIENKOWA
	– WPUST PODŁOGOWY
	– ZAWÓR CZERPALNY
	– KIERUNEK SPADKU POWIERZCHNI
	– PRZESTRZEŃ MANEWOWA 150x150 CM DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
	– WYPOSAŻENIE MEBLOWE
	– WYDZIELENIE POŻAROWE
	– MIEJSCE NA GAŚNICE PROSZKOWĄ ABC 4 KG
	– HYDRANT Z WĘZEM POLISYTYNYM 30 M HW-25

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
01.01	Wiatrołap	9.9 m ²
01.02	Strefa wejściowa i informacja	37.8 m ²
01.03	Szatnia i komunikacja	6.6 m ²
01.04	Przestrzeń wielofunkcyjna	313.1 m ²
01.05	WC damski	15.3 m ²
01.06	WC męski	15.0 m ²
01.07	Toileta i prysznic dla pracowników	7.0 m ²
01.08	Pom. biurowe	12.0 m ²
01.09	Pom. socjalne i szatnia dla pracowników	30.0 m ²
01.10	Pom. techniczne - wentylatornia	22.2 m ²
01.11	Przylączka i kotłownia	9.0 m ²
01.12	Sala konferencyjna	52.6 m ²
01.13	Pracownia przygotowania wystaw i aranżacji	32.2 m ²
01.14	Pomieszczenie magazynowe	51.6 m ²
01.15	Pracownia ogrodnika	18.7 m ²
01.16	Magazyn ogrodnika	51.6 m ²
01.17	Pomieszczenie porządkowe	13.0 m ²
SUMA	Powierzchnia użytkowa budynku	688.9 m ²

- UWAGI:
1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIĆ Z PROJEKNTANTEM
 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI INSTALACJI SANITARNYCH
 3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 4. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKNTANTEM
 5. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +0.00 OZNACZONO NA PROJEKIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 7. WYKONAC OBMIAR OTWÓRÓW PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN I DRZWI
 8. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIĆ Z PROJEKNTANTEM
 9. REZEWJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I ODWODNIENIA DACHU wg OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN.
 10. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB PŁYTA GKB1
 11. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA 2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W ZAKRESIE PPOZ, BHP, SANEPID

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU CENTRUM RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ WRAZ Z SENSORYCZNYM OGRODEM EDUKACYJNYM ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA					
ADRES INWESTYCJI	UL. KRAKOWSKA, OTMUCHÓW, DZ. NR 394/2, GMINA OTMUCHÓW					
INWESTOR	GMINA OTMUCHÓW, UL. ZAMKOWA 6 48-385 OTMUCHÓW					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROLOG BARTOSZ KOWAL www.prfg.pl — mail@prfg.pl — bartekowal@o2.pl — 601 392 899					
FAZA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY					
PRACOWNIA AUTORSKIEJ ZAOPATROZENIA DZ.I I WRAZ PZD.41						
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	FUNKCJA	TYTUŁ, NAZWA NAGŁÓWKA	NR UPRAWNIENIA		DATA	PROJEKT
	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Bartosz Kowal		W10/2020	15/03/2021	
	SPRZĄDZAJĄCY	mgr inż. arch. Maciej Kowal		14/DSOKK/2012	15/03/2021	
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PARTERU					
FORMAT	DATA	SKALA		DATA I NR ZMIANY		
580x495	MARZEC 2021	1 : 100				
WYKONANO PREZENTU	WYKONANO					
021	PB-A-03					