



| ZESTAWIENIE PRZEGRÓD | |
|--|---|
| Sz 1 – Ściana zewnętrzna EI30 U = 0.20 [W/m ² ·K] TYNK SIATKA PODTYNKOWA Z WL. SZKLANEGO 20 cm WELNA MINERALNA ZAPRAWA KLEJĄCA 24 cm BŁOCZKI SILIKATOWE 1.5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY | Sw 1 – Ściana wewnętrzna REI 60 1.5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 24 cm BŁOCZKI SILIKATOWE 1.5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY |
| | Sw 2 – Ściana wewnętrzna 12 cm ŚCIANA SYSTEMOWA Z KARTON GIPSU |

| LEGENDA: | |
|----------|---|
| | – GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU |
| | – WEJŚCIE EWAKUACYJNE |
| | – WEJŚCIE DO BUDYNKU |
| | – OZNACZENIA OSI KONSTRUKCYJNYCH |
| | – STOLARKA OKIENNA |
| | – ŚLUSARKA DRZWIOWA |
| | – METKA PRZEGRODY |
| | – RZĘDNA PODŁOGI |
| | – OZNACZENIE MIEJSCA WYKONANIA PRZEKROJU |
| | – ARMATURA ŁAZIENKOWA |
| | – WPUST PODŁOGOWY |
| | – ZAWÓR CZERPALNY |
| | – KIERUNEK SPADKU POWIERZCHNI |
| | – PRZESTRZEŃ MANEROWA 150x150 CM DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ |
| | – WYPOSAŻENIE MEBLOWE |
| | – WYDZIELENIE POŻAROWE |
| | – MIEJSCE NA GAŚNICE PROSZKOWĄ ABC 4 KG |
| | – HYDRANT Z WĘŻEM PÓLSZTYNYM 30 M HW-25 |

| NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
|----------|--|----------------------|
| | PARTER | |
| 01.01 | Wiatrołap | 9.9 m ² |
| 01.02 | Szafka wejściowa i informacja | 37.8 m ² |
| 01.03 | Szafka i komunikacja | 6.6 m ² |
| 01.04 | Przestrzeń wielofunkcyjna | 313.1 m ² |
| 01.05 | WC damski | 15.3 m ² |
| 01.06 | WC męski | 15.0 m ² |
| 01.07 | Toileta i prysznic dla pracowników | 7.0 m ² |
| 01.08 | Pom. biurowe | 12.0 m ² |
| 01.09 | Pom. socjalne i szatnia dla pracowników | 30.0 m ² |
| 01.10 | Pom. techniczne - wentylatoria | 22.2 m ² |
| 01.11 | Przylązca i kotłownia | 9.0 m ² |
| 01.12 | Sala konferencyjna | 52.6 m ² |
| 01.13 | Pracownia przygotowania wystaw i aranżacji | 32.2 m ² |
| 01.14 | Pomieszczenie magazynowe | 51.6 m ² |
| 01.15 | Pracownia ogrodnika | 18.7 m ² |
| 01.16 | Magazyn ogrodnika | 51.6 m ² |
| 01.17 | Pomieszczenie porządkowe | 13.0 m ² |
| SUMA | Powierzchnia użytkowa budynku | 698.9 m ² |

- UWAGI:
1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIĆ Z PROJEKTANTEM
 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI INSTALACJI SANITARNYCH
 3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 4. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
 5. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +0.00 OZNACZONO NA PROJEKIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 7. WYKONAĆ OMIAR OTWORÓW PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN I DRZWI
 8. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIĆ Z PROJEKTANTEM
 9. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I ODWODNIENIA DACHU wg OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN.
 10. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB PŁYTA GKB
 11. W POM. MOKRYCH W PODŁOŻE NA WARSTWIE WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA 2X2.0mm PE WYINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W ZAKRESIE PPH, BPH, SANEPID

| | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|------------|
| NAZWA INWESTYCJI | BUDOWA BUDYNKU CENTRUM RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ WRAZ Z SENSORYCZNYM OGRODEM EDUKACYJNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ | | | |
| ADRES INWESTYCJI | UL. KRAKOWSKA, OTMUCHÓW, DZ. NR 394/2, GMINA OTMUCHÓW | | | |
| INWESTOR | GMINA OTMUCHÓW, UL. ZAMKOWA 6 48-385 OTMUCHÓW | | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | PROLOG BARTOSZ KOWAL www.prlg.pl — mail@prlg.pl — bartek.kowal@o2.pl — 601 392 899 | | | |
| FAZA | PROJEKT BUDOWLANY | | | |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTOSOWANE DO DOKUMENTU (P. 10) | | | | |
| BRANŻA ARCHITEKTONICZNA | FORMA | TYTUŁ, NIEZBĘDNE | WYKONANIE | DATA |
| | PROJEKTANT | mgr inż. arch. Bartosz Kowal | W10/2020 | 15/03/2021 |
| | OPRACOWUJĄCY | mgr inż. arch. Maciej Kowal | 14/DSOKK/2012 | 15/03/2021 |
| TEMAT RYSUNKU: | RZUT PARTERU | | | |
| FORMAT | DATA | SKALA | DATA I NR ZMIANY | |
| 580x495 | MARZEC 2021 | 1 : 100 | | |
| WYKONANIE | WYKONANIE | WYKONANIE | | |
| 021 | PB-A-01 | | | |