




Elewacja zachodnia



Elewacja wschodnia



Elewacja południowa



Elewacja północna

#### ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- 1 - Tynk, kolor RAL 9003
- 2 - Obudowa daszku, blacha aluminiowa, metaliczna
- 3 - Witrzyna szklana, kolor RAL 6021
- 5 - Świecik lukowy, kolor RAL 7035
- 6 - Membrana dachowa
- 7 - Stolaria okienna, kolor RAL 6021
- 8 - Stolaria drzwiowa, kolor RAL 6021

- UWAGI:
1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - W SZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM
  2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI INSTALACJI SANITARNYCH
  3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
  4. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKcie NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
  5. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +0.00 OZNACZONO NA PROJEKcie ZAGOSPODAROWANIA TERENU
  6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  7. WYKONAĆ ODBIAR OTWORÓW PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN I DRZWI
  8. MATERIAŁY PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM
  9. REVIZJE PŁOKÓW KANALIZACYJNYCH I COWODNIENIA DACHU - wg. OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN.
  10. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI
  11. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA 2X2,0mm PE WYWINĘTA min 10cm NA ŚCIANY W ZAKRESIE PROZ, BHP, SANEPID

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU CENTRUM RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ WRAZ Z SENSORYCZNYM OGRÓDEM EDUKACYJNYM ORAZ NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA							
ADRES INWESTYCJI	UL. KRAKOWSKA OTMUCHÓW, DZ. NR 394/2, GMINA OTMUCHÓW							
INWESTOR	GMINA OTMUCHÓW, UL. ZAMKOWA 6 48-385 OTMUCHÓW							
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROLOG BARTOSZ KOWAL www.prlg.pl — mail@prlg.pl — bartekowal@o2.pl — 601 392 899							
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY							
PRZEWIDZIANE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA								
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	PROJEKTANT	TITUL, IMIĘ, NAZWISKO	NR WPISU W REJESTR	DATA	PODPIS			
		mgr inż. arch. Bartosz Kowal	W/10/2020	04/2021				
	SPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Maciej Kowal	14/DSOKK/2012	04/2021				
TEMAT RYSUNKU:	ELEVACJE							
FORMAT	DATA	SKALA	SKALA: NR ZEROWY					
580x594	KWIECIEŃ 2021	1 : 100						
SYMBOLE PROJEKTU	NR WPISU W REJESTR							
021	PB-T_A-03							