# UKŁAD KONSTRUKCYJNY PIWNICY

## SKALA 1:100

**UWAGA: ZBROJENIE DOLNE W GOTOWYCH PŁYTACH STROPOWYCH PREFABRYKOWANYCH**
**ZBROJENIE GÓRNE WYKONAĆ NA PLACU BUDOWY**
**PRĘTY ROZDZIELCZE ZBROJENIA GÓRNEGO #8 A–III CO 25CM (PROSTOPADLE DO PŁYT PREFABRYKOWANYCH)**
**PRĘTY ROZDZIELCZE DOLNE #8 A–III CO 25CM (BEZPOŚREDNIO NA PŁYCIE PREFABRYKOWANEJ)**

**ZBROJENIE CAŁEJ PŁYTY STROPOWEJ SIATKAMI OBWODOWO #8 CO 20CM**
**W OBU KIERUNKACH – SZEROKOŚĆ SIATKI 150CM**
**W NAROŻACH DODATKOWE SIATKI 150x150CM (#8 A–III CO 20CM W OBU KIERUNKACH)**

**GRUBOŚĆ PŁYTY Z NADBETONEM – 18CM**

**WIENIEC ŻELBETOWY W1.1: 30x25CM, ZBROJENIE DOLNE 2#12 A–III, GÓRNE 2#12 A–III STRZEMIONA #6 A–II CO 25CM**

**WIENIEC ŻELBETOWY W1.2: 24x25CM, ZBROJENIE DOLNE 2#12 A–III, GÓRNE 2#12 A–III STRZEMIONA #6 A–II CO 25CM**

płyta betonowa B20 na zagęszczonym gruncie, gr. 10cm , dylatowana obwodowo zbrojona zbrojeniem rozproszonym w postaci Fibry 20kg/m3. Dylatacje wypełnione masą dylatacyjną.

SCHODY ŻELBETOWE PŁYTOWE GRUBOŚCI 12CM

PŁYTA BALKONOWA GR. 14CM

ZBROJENIE DOLNE

ZBROJENIE GÓRNE

**UWAGA: STROP FILIGRAN GRUBOŚCI 18CM**

Beton B20
Stal A–II, A–III

| | |
|---|---|
| BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | |
| ADRES: **Maciejowice dz. nr 121/14** | IntelliCAD®2000 |
| TEMAT: UKŁAD KONSTR. PIWNICY | NR RYS. K-2 |
| PROJEKTOWAŁ: inż. Kazimierz Mróz | NR UPR. 177/74/Op |
| ASYSTENT: mgr inż. Krzysztof Gąsiorek | NR UPR. |
| SPRAWDZAŁ(A): mgr inż. Franciszek Prochot | NR UPR. 46/77/Op |
| DATA: XI. 2008 | SKALA 1:100 |