RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:100

Ł1: ŁAWA ŻELBETOWA 70x40CM, ZBROJENIE PODŁUŻNE 4ϕ12 A–III, STRZEMIONA ϕ6 A–II CO 30CM
ZBROJENIE DOLNE POPRZECZNE ϕ8 A–III CO 25CM

Ł2: ŁAWA ŻELBETOWA 80x40CM, ZBROJENIE PODŁUŻNE 4ϕ12 A–III, STRZEMIONA ϕ6 A–II CO 30CM
ZBROJENIE DOLNE POPRZECZNE ϕ8 A–III CO 25CM

Ł3: ŁAWA ŻELBETOWA 90x40CM, ZBROJENIE PODŁUŻNE 4ϕ12 A–III, STRZEMIONA ϕ6 A–II CO 30CM
ZBROJENIE DOLNE POPRZECZNE ϕ12 A–III CO 25CM

Ł4: ŁAWA ŻELBETOWA 120x40CM, ZBROJENIE PODŁUŻNE 4ϕ12 A–III, STRZEMIONA ϕ6 AII CO 30CM
ZBROJENIE DOLNE POPRZECZNE ϕ12 A–III CO 25CM

Ł5: ŁAWA ŻELBETOWA 148x40CM, ZBROJENIE PODŁUŻNE 2x4ϕ12 A–III, STRZEMIONA ϕ6 A–II CO 30CM
ZBROJENIE DOLNE POPRZECZNE ϕ12 A–III CO 25CM

Ł6: ŁAWA ŻELBETOWA 145.5x40CM, ZBROJENIE PODŁUŻNE 2x4ϕ12 A–III, STRZEMIONA ϕ6 A–II CO 30CM
ZBROJENIE DOLNE POPRZECZNE ϕ12 A–III CO 25CM

UWAGA: Z ŁAW FUNDAMENTOWYCH WYPROWADZIC ZBROJENIE ŚCIAN PIWNIC

UWAGA:

DOSTARCZONA PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OTMUCHOWIE DOKUMENTACJA "TECHNICZNE BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO" ZOSTAŁA OPRACOWANA 22 LATA TEMU PRZY INNYM UKSZTAŁTOWANIU TERENU.
OBECNE UKSZTAŁTOWANIE PRZYJĘTO WG RZECZYWISTEGO STANU ODMIENNEGO OD STANU POPRZEDNIEGO A WYNIKA TO Z FAKTU REALIZACJI DO WYSOKOŚCI STROPU NAD PARTEREM ŚCIAN MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY (PO DOKONANIU ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH MURÓW PARTERU, ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW WSTRZYMANEJ BUDOWY MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA ORAZ ROZPOCZĘCIA WYKONYWANIA WYKOPÓW POD FUNDAMENTY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO) INNYCH ODMIENNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWEGO JAK I POZIOMU WODY GRUNTOWEJ NIŻ OKREŚLONO W DOSTARCZONEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPRACOWANEJ PRZEZ GEOPROJEKT Z 19.06.1986R NALEŻY:

ZMIENIĆ SPOSÓB POSADOWIENIA BUDYNKU
T.J. OPRACOWIAĆ NA ZLECENIE INWESTORA PROJEKT ZAMIENNY POSADOWIENIA BUDYNKU NA PŁYCIE ŻELBETOWEJ ZE ŚCIANAMI PIWNICZNYMI ŻELBETOWYMI A W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WODY GRUNTOWEJ W POZIOMIE PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ IZOLACJĘ TYPU CIĘŻKIEGO.

IZOLACJA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN PIWNIC WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

Beton B20
Stal A–II, A–III

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES: **Maciejowice dz. nr 121/14**

TEMAT: RZUT FUNDAMENTÓW

NR RYS. K-1

DATA: XI. 2008

SKALA: **1:100**

PROJEKTOWAŁ: inż. Kazimierz Mróz — NR UPR. 17/74/Op

ASYSTENT: mgr inż. Krzysztof Gąsiorek

SPRAWDZAŁ: mgr inż. Franciszek Prochot — NR UPR. 46/77/Op

intelliCAD®2000