



PRZEKRÓJ 1-1

MUREK Z ŁAWKAMI DO SIEDZENIA - DETALE




PRZEKRÓJ 2-2

ZBROJENIE IDENTYCZNE



PRZEKRÓJ 3-3



UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA BETONU ZATARTA NA GŁADKO

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ,
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGÓLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:

B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WG. EN-1992-1-1

B.2. MIESZANKĘ BETONOWĄ ZAGĘŚCIĆ.

MATERIAŁY:

BETON C20/25

STAL A-IIIN BSt500 otulina min. 50mm

Poz.	Stal	Długość (mm)	Ilość			Długość łączna (m)	
	#		w elemente	elementów	ogółem	A-IIIN	
	A-IIIN					#10	#12
1	10	1600	73	1	73	116,80	
2	10	1260	35	1	35	44,10	
3	12	14520	8	1	8		116,16
4	12	6880	4	1	4		27,52
Długość wg średnic (m)						160,90	143,68
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						99,76	127,87
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						227,63	
Ogółem (kg)						227,63	

WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER 48-370 PACZKÓW, UL. DASZYŃSKIEGO 5/1; TEL.606 311 688				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA TERENOWYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - SKATEPARKU, OTMUCHÓW, UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, DZ. NR 196			STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	MUREK Z ŁAWKAMI DO SIEDZENIA - DETALE			KONSTRUKCJE
ZESPÓŁ PROJ.		NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA		DATA
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	OPL/0172/POOK/05		07.2021
				SKALA RYS.
				NR RYS.
				1:20
				K-3

UWAGA:
wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót,
należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPIB.

Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed
przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań
projektowych z pozostałymi branżami.