

Wartość kosztorysowa	533.757,32
Podatek VAT 23%	122.764,18
Cena kosztorysowa	656.521,50

Słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden i 50/100 PLN

## Kosztorys inwestorski

Obiekt Kościół Parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła  
Budowa "Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła"  
Wójcice dz. 205  
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła  
ul. Kalinowa 23, 48-385 Otmuchów - Wójcice  
Biuro kosztorysowe VOCADI Inwestycje Mieczysław Grygorowicz ul. Morełowa 2 48-385 Otmuchów

Stawka robocizny 30,00 PLN/r-g  
Koszty zakupu 7,5%  
Koszty pośrednie 70% R+S  
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)

15.11.2023

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
pw. św. Andrzeja Apostoła  
ul. Kalinowa 23  
48-385 OTMUCHÓW - WÓJCICE  
tel. 77 431 51 17  
NIP 753 23 88 918 - Reg. 040073309

Mieczysław Grygorowicz  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNO  
KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ  
Nr 22/82/OP  
Nr Ewid. OPL/BOI/0657/02

## Kościół Parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Elewacja</b>		
		<b>kościół ściany</b>		
1	KNR 2-02 1610/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 16m	m2	1.028,151
2	KNNR-W 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	1.028,530
3	KNR 4-01 0420/03	Wykonanie pomostów pochyłych na dachu	m2	19,650
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	107,649
5	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	107,649
6	KNR 2-02 0507/01	Obróbki z blachy z tytanowo cynkowej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	107,649
7	KNR 2-02 0507/02	Obróbki z blachy tytanowo cynkowej grubości 0 55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	33,6
8	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	800,889
9	KNR 0-25 0403/02	Czyszczenie strumieniowo-ścienne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2	873,831
10	KNR 4-01 0623/03	Zagruntowanie ścian roztworem ALGICID do zwalczania grzybów i alg na ścianach elewacyjnych	m2	873,831
11	KNR 4-01 0704/02	Wykonanie warstwy dolnej renowacyjnej WTA system CAPAROL	m2	257,610
12	KNR 2-02 0901/01	Wykonanie warstwy górnej renowacyjnej WTA gr. 2,5 cm system CAPAROL	m2	257,610
13	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach zew.	m2	543,279
14	KNR 2-02 0903/01	Tynki zwykle doborowe kategorii IV ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	543,279
15	KNR 4-01 0718/01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu do 1m2	m2	543,279
16	KNR AT-26 0102/01	Gruntowanie ręczne pod tynki - wzmocnienie tynku zewnętrznego w technologii Caparol	m2	543,279
17	KNR 9-24 0102/05	Tynkowanie wyrównujące gr. 2,5 mm - szpachlowanie ścian za prawa wierchnią Caparol RMS	m2	543,279
18	KNR 0-17 0926/01	Zagruntowanie ścian w systemie CAPAROL przed malowaniem farbami	m2	1.130,748
19	KNR 4-01 1204/03	Dwukrotne malowanie farbą Caparol elewacji	m2	1.130,748
20	KNR 19-01 0819/07	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 40cm	m	508,230
21	KNR 19-01 0819/08	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm	m	5.080,000
22	KNR 19-01 0819/03	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 20cm	m	299,390

Kościół Parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 19-01 0819/08	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm	m	598,780
24	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	22,022
25	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	22,022
26		Oplata za odbiór odpadów	m3	22,022