



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



UWAGA:

1. WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO– BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAĆ EWENTUALNYCH NIEŚCISŁOŚCI, LUB ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI DO WŁASNYCH KORZYŚCI.
2. ODTWORZYĆ ISTNIEJĄCY SYSTEM ODPROWADZANIA WODY DESZCZOWEJ. RYNNY DACHOWE Ø135 ORAZ RURY SPUSTOWE SYSTEMOWE Ø100 ZE STALI OCYNKOWANEJ W KOLORZE CEGLASTYM. WYMIENIĆ ISTNIEJĄCE ELEMENTY WYKONANE Z PCV NA SYSTEMOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ.
3. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ NALEŻY ODTWORZYĆ, SPRAWDZAJĄC JEJ CIĄGŁOŚĆ POCZĄWSZY OD WIEŻY.
4. W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR INWESTORSKI.
5. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZÓR KONSERWATORSKI.
6. WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJĄCE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITÓW SOLNYCH, NALOTÓW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH ITP.) MOGĄ ODBYWAĆ SIE WYŁĄCZNIE Z UŻYCIEM ŚRODKÓW ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ NADZÓR KONSERWATORSKI.
7. WSZELKIE PRACE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJĄCE MURY (NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH, FORM I TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ MOCOWANYCH MECHANICZNIE DO ŚCIANY).
8. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH STANDARDU MATERIAŁU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGÓŁOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ.
9. SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TECHNICZNYCH WSKAZANYCH W PROJEKCIE ARCHITEKTURY SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
10. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
11. ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIJE ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
12. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADĄĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
13. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, STALOWYCH, MUROWANYCH, BETONOWYCH ORAZ INNYCH UŻYTYCH W PROJEKCIE PODANO W OPISIE PROJEKTU.
14. SZEROKOŚĆ OTWORÓW PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
15. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

LEGENDA:

BLACHA MIEDZIANA UKŁADANA NA RĄBEK STOJĄCY

DACHÓWKA KARPIÓWKA CERAMICZNA UŁOŻONA W KORONKĘ

ISTN. ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ

<div><div>a c</div><div>archiconcept</div><div>ARCH. PIOTR OPAŁKA</div><div>48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com</div></div>				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT DACHU KOŚCIOŁA PW. ŚW. FABIANA I SEBASTIANA			
	48-385 KWIATKÓW			
	DZ. NR 74			
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJE			DATA: 08. 2022 r.
ZAKRES OPRAC.	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys.	Nr rys.
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		1:100	4 A