


Płyta fundamentowa pod kontener
skala 1:50



PŁYTA ŻELBETONOWA C30/37 W8 F100 GR. 20cm
ZBRONIONA WZŻYWO SŁOŻA I DOŁEIN #12 CO 20cm STAL A.IIIN B500SP
FOLIA PE
CHUDY BETON C8/10 GR. 10cm
MIESZANKA KRUSZYW NEZWIĄZANYCH 1.0/3.5 MM GR. 40 CM
POCŁOŻE GRUNTOWE

Beton : C30/37 W8 F100
Klasa ekspozycji : XF3

Chudy beton pod stopami fundamentowymi gr: 10cm : C8/10
Stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN)

Outulina : 5cm

1. UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCJE NALEŻY KONSULTOWAĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 3. WSZYSTKIE ROBÓTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANA I ODBIORU ROBÓT.
 4. POSADOWIENIE FUNDAMENTU PROJEKTUJE SIĘ NA WARSTWACH GLINIASTYCH
 5. POD STOPAMI FUNDAMENTOWYMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU C8/10 GR. MIN. 10CM

WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER 48-370 PĄCZKOW UL. DĄSZYŃSKIEGO TEL. 008 311 688		STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE GMINY OTMUCHOW. PIOTROWICE WYŚKIE, DZIAŁKI NR 172/2, 437		
TYTUŁ RYSUNKU	FUNDAMENTY PŁYTY KONTENERA E.I.N	KONSTRUKCJA	
ZISPOŁ. PROJ. PROJEKTANT AUTENT.	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	NR UPRAW. / PODPIS / PIECZĄTKA	DATA
PROJEKTANT		080POPOK42013	04.2022
PROJEKTANT		OPLOU172/POOK05	NR RYS.
PROJEKTANT			1:50
PROJEKTANT			K-3