


WIATA - WIDOK BOCZNY



WIATA - RZUT KONSTRUKCJI DACHU

UWAGA:

ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONANE Z PROFILU STALOWYCH,
ŁĄCZONYCH PRZEZ SPAWANIE, GRUB. SPOINY 5,0 MM.
SŁUPY Z DŹWIGAREM POŁĄCZONE SZTYWNO. STĘŻENIA ŚCIENNE
JAKO WIOTKIE FI12MM I FI16MM. STAL S235JR. W UKŁADZIE BRAM
SŁUPY I BELKI POŚREDNIE Z Kształowników RK120X6,3 STAL S235JR

STAL S235JR
ELEKTRODA EB 1,46

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH PRZEKROJÓW			
SYMBOL	ELEMENT	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]
SŁUP HEA140	SŁUP	2,84	8
BELKA IPE180	DŹWIGAR	2,46	8

UWAGA:
Wszystkie elementy budowlano-montażowe, a także wszelkie roboty, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, wydanych przez PKN.

WIGRAF ARCHITECTURE WŁOZIMIERZ WICHER 46-370 PĄCZKOW, UL. DĄSZYŃSKIEGO, TEL. 608 311 688			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRNI OPAŁÓW KOMUNALNYCH (PRZEDK) NA ODMIOTOWEJ DROGIE, ODMIOTOWA DROGA NR 1722, 427		STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT TECHNICZNY
TYTUŁ RYSUNKU	WIATA-WIDOK BOCZNY, RZUT KONSTRUKCJI DACHU		KONSTRUKCJA
ZESKŁAD PROJEKTANT	WIGRAF ARCHITECTURE WŁOZIMIERZ WICHER	NR LUBRAV / KADPIS / PIECZYTKA	DATA 04.2022
PROJEKTANT	WIGRAF ARCHITECTURE WŁOZIMIERZ WICHER	080604062013	SKALA RYS. NR RYS.
PROJEKTANT	WIGRAF ARCHITECTURE WŁOZIMIERZ WICHER	OP-0172P-000005	1:50 K-3W