


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 3-3

Warstwa ścierna AC11S	4cm	Krawężnik obniżony 15x22x100	22cm
Warstwa wiążąca AC16W	5cm	Podsyпка piasek-cementowa	3cm
Podbudowa zasadnicza AC 22 P	7cm	Ława fundamentowa	15cm
Podbudowa z kruszywa łamanego słab mech.0/31.5	25cm	Podsyпка piaskowa	5cm
Pospółka o CBR>60% i WP>35	20cm	Pospółka o CBR>60% i WP>35	17cm
Geowłóknina o gramaturze pow. 350 g/m <sup>2</sup>		Geowłóknina o gramaturze pow. 350 g/m <sup>2</sup>	
Podsyпка piaskowa		Podsyпка piaskowa	5cm
Istniejące podłoże gruntowe G4	5cm	Istniejące podłoże gruntowe G4	



- Uwagi:
- wszystkie wymiary i rzędnę należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia,
  - projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami,
  - wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie, wskaźnik zagęszczenia  $I_s \geq 1,00$
  - minimalny moduł pierwotny odczłuszczenia podbudowy 80MPa,
  - minimalny moduł wtórny odczłuszczenia podbudowy 140MPa.
- \_\_\_\_\_ teren istniejący

w przypadku stwierdzenia innych od założonych istniejących przekrojów konstrukcyjnych należy skontaktować się z projektantem

Usługi Projektowe / Alina Banach				
abprojekt@o2.pl / 77 433 80 54 / 606 85 03 81 / Nysa, Maracka 22/1				
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY OTMUCHÓW, PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ W M. JASIEŃCA GÓRNA, PIOTROWICE NYSKIE			
Temat	PRZEBUDOWA DROGI WEWENĘTRZNEJ W M. JASIEŃCA GÓRNA JEDN. EWID.: 160706.5 OTMUCHÓW - obszar wiejski, OBRĘB EWID. 0006 JASIEŃCA GÓRNA dz. nr 371, obręb ewid. 0022 PIOTROWICE NYSKIE, dz. nr 256,265			
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 3-3			skala 1:50
Projektant br. drogowy	mgr inż. ALINA BANACH upr.nr 8102 Op			
branża: drogi		04.2022	PT	rys.mt BDW