


PRZEKRÓJ A-A 1:50



A	
	Blacha ocynkowana trapezowa T - 35 gr. 0,6 mm
	Belka - rura kwadratowa 40x40x3 mm
	Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem stropianowym gr. 100 mm

B	
	Wykładzina PVC gr.2 mm
	Płyta OSB 3 wodoodporna gr. 22mm
	Folia paroiizolacyjna
	Wełna mineralna gr. 100mm
	Legary stalowe zimnogięte u120x50x4mm
	Blacha ocynkowana trapezowa T - 6gr. 0,5 mm

UWAGA:  
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznym i wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPIB.

Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER 48-370 PACZKÓW, UL. DASZYŃSKIEGO 5/1 TEL.606 311 688				
NAZWA I ADRES OBIEKTU		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONTENEROWEJ, JANOWA, GM. OTMUCHÓW, DZ. NR 22/2		STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKRÓJ A-A		ARCHITEKTURA
ZESPÓŁ PROJ.		NR UPRAW / PODPIS		DATA
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	architektura konstrukcja:	06/OPROK/2013 OPL 01/21/POOK/05	05.2020
ASYSTENT				NR RYS.
				1:50
				A04