


RZUT KONSTRUKCJI
SKALA 1:100



- LEGENDA MADPROŻY
- NC1 MADPROŻE ŻELBETOWE/CEGLANE ZBRÓJONE BEDNARKĄ Ø6
- ZBRÓJENIE 4#12, SIATKOWA Ø6/CO15cm
- NS 140/12 MADPROŻE ZBRÓJONE Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- WYSOKOŚĆ MADPROŻA 24cm

UWAGI:

- WYNIKI OBLICZEŃ STATYSTYCZNYCH PRZEDSTAWIOMO W POSTACI PRZYJĘTYCH PRZEKROJÓW.
- UMIEJŚCOWIENIE PRZEBIĘŻ INSTALACYJNYCH ODCZYTAĆ Z ODPOWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
- WYMAGY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ICH USTYLIOWANIE MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT. WĄTPLIWOŚCI ORAZ NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTAITEM OBIEKTU.
- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTAMI W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOŻNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTU INNEGO PRODUCENTA O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LECZ NIE GORSZYCH NIŻ PRZYJĘTO W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

PLANBUD		PAWEŁ OPALKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA TEL.: 77 44 55 174	
NAZWA OBIEKTU	BUDOWA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO Z TOMARZYSZĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ I ŚCIEŻKĄ PIESZO-ROWEROWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PLACU MANEWROWEGO I ROZBIBRĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW		GRUDZIEŃ 2016
LOKALIZACJA	DZ. NR 712, 773, 1131, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1163/2, AM-14 OTMUCHÓW, GM. OTMUCHÓW OBREB: OTMUCHÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OTMUCHÓW-MIASTO		BRANŻA: ARCHITEKTURA
INWESTOR	GMINA OTMUCHÓW, UL. ZAKŁOWA 6, 48-385 OTMUCHÓW		PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT RYUNKU	RZUT KONSTRUKCJI		
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ OPALKA upr. nr 26/02/Op		SKALA: 1:100 NR RYS. 2K