




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ:			
• 1.1	POCZEKALNIA	48,97m _l	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.2	KOMUNIKACJA	6,23m _l	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.3	PRZEDSIONEK MĘSKI	2,62m _l	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.4	SANITARIAT MĘSKI	4,38m _l	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.5	SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSP.	4,62m _l	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,28m _l	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.7	PRZEDSIONEK DAMSKI	4,64m _l	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.8	SANITARIAT DAMSKI	5,20m _l	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.9	BIURO	19,78m _l	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,18m _l	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.11	PRZEDSIONEK	1,90m _l	PLYTKI CERAMICZNE
• 1.12	SANITARIAT	1,20m _l	PLYTKI CERAMICZNE
	SUMA	109,00m _l	



Nawiew / wywiew powietrza:



Nawiew / wywiew powietrza z poczekalni :



SUFITY W BUDYNKU DWORCA:

- 1 SUFIT PODWIESZONY – PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH, WYKOŃCZONE FARBĄ DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH – KOLOR BIAŁY
- 2 MINERALNY SUFIT PODWIESZONY NA UNIWERSALNYCH PROFILACH T24 – MODUŁ 600x600x20mm, KOLOR: BIAŁY, Reakcja na ogień: EU – Euroklasa A2– s1, d0
KLASYFIKACJA EUROPEJSKA POCHŁANIAŃ DŹWIĘKU: A, ODBICIE ŚWIATŁA (%): 87, ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ (%): 95, POCHŁANIANIE DŹWIĘKU (alfa w): 1.00
- 3 SUFIT NAPINANY NA STELAŻU SYSTEMOWYM WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- 4 PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA STELAŻU ALUMINIOWYM WYKOŃCZONE FARBĄ – KOLOR BIAŁY

RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJA OGÓLNA POCZEKALNI, BIURA, POM. SOCJALNEGO

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY -INSTALACJE SANITARNE		
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO		
ADRES BUDOWY	Otmuchów ul. Mickiewicza, dz nr 712, 773, 1131, 1133/1,1133/2, 1133/3, 1133/4, 1163/2		
INWESTOR	Gmina Otmuchów ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów		
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Wyszyński upr. nr OPL/0448/POOS/08	Podpis	RYS. NR 3
DATA OPRACOWANIA 11. 2016 r.	BRANŻA SANITARNA		