

UWAGI

Lampy oświetlenie ewakuacyjnego znajdujące się w pomieszczeniach zwieńczonych stropem kasetonowym lub belkowym montować należy do ścian na wysokości 2,5 m.
Czujki dymu montować w pomieszczeniach na suficie pomiędzy elementani konstrukcyjnymi. Kolor czujek dobrać do koloru sufitu.
Głośniki DSO zaprojektowano jako naścienne montowane na wysokości 2,5.

WSZELKIE ZMIANY KOLALIZACJI ORAZ ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH BEZWZGLĘDNIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ KONSERWATOREM ZABYTKÓW.

LEGENDA

	CZUJKA DWUSENSOROWA DOT 4046
R	RADIOWA CZUJKA DYMU DUR 4047
	CZUJKA TEMPERATURY TUN 4046
	PRZYCISK ALARMOWY ROP 4001
ACR	ADAPTER CZUJEK RADIOWYCH
EWS	ELEMENT STERUJĄCY 8 WY
EKS	ELEMENT KONTROLNO STEROWNICZY
CSP	CENTRALA POLON 4900
BAZ	CENTRALA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH BAZ-04-N-UT
LSB 11 szt	GŁOŚNIK DSO BS 680 FC
LSA 3 szt	GŁOŚNIK DSO F 1300 B TWP EB-Q

NO	Oprawa doświetlająca Owa N 14 AREA AT 1C LED3 (kolor RAL), nasufitowa
	Oprawa doświetlająca Owa N 14 ROAD PLUS AT 1C LED3 (kolor RAL), nasufitowa
	Oprawa doświetlająca Prímos II AP AT 1C LED2, nasufitowa
	Oprawa doświetlająca Prímos II AR AT 1C LED2, nasufitowa
	Oprawa doświetlająca Prímos II RO AT 1C LED2, nasufitowa
	Oprawa doświetlająca Prímos II RP AT 1C LED2, nasufitowa
	Oprawa doświetlająca Prímos II RPHV AT 1C LED2, nasufitowa
+T	Oprawa doświetlająca Prímos II RP AT 1C LED2, nasufitowa
	Oprawa kierunkowa Prímos AT J LED, jednostronna, naścienna lub piktogram fotoluminescencyjny
	Oprawa kierunkowa Prímos DW AT J LED, dwustronna lub piktogram fotoluminescencyjny

generalny projektant:
PHT SUPON SP. Z O.O.
45-310 OPOLE, UL. OZIMSKA 182

inwestor:
GMINA OTMUCHÓW
Otmuchów, ul. Zamkowa 6

projekt:
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ZAMKU BISKUPIEGO W OTMUCHOWIE

projektant:	nr uprawnień:	
inż. Danuta Bobrowska	138/86/OP	
sprawdzający:	nr uprawnień:	
mgr inż. Gerard Mainka	275/92/OP	

temat rysunku:
INSTALACJE NISKONAPIĘCIOWE - KONDYGNACJA - STRYCH, WIEŻA

branża:	data:	stadium:	skala:	numer rysunku:
ELEKTRYCZNA	CZERWIEC 2017	PROJEKT BUDOWLANY	1:150	EN-6