


RZUT PIWNIC 1:100



1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tylnk cem. - wap. zewnętrzny	
styropian XPS	8,0cm
cegła pełna	42,0cm
tylnk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA I
gładź gipsowa	0,5cm
tylnk cem. - wap. zewnętrzny	
cegła pełna	62,0cm
tylnk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA II
gładź gipsowa	0,5cm
tylnk cem. - wap. zewnętrzny	
cegła pełna	42,0cm
tylnk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA III
gładź gipsowa	0,5cm
tylnk cem. - wap. zewnętrzny	
cegła pełna	25,0cm
tylnk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA IV
gładź gipsowa	0,5cm
tylnk cem. - wap. zewnętrzny	
cegła pełna	28,0cm
tylnk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

6	ŚCIANA WEWNĘTRZNA V
gładź gipsowa	0,5cm
tylnk cem. - wap. zewnętrzny	
cegła dziurawka	12,0cm
tylnk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

7	ŚCIANA WEWNĘTRZNA VI
gładź gipsowa	0,5cm
tylnk cem. - wap. zewnętrzny	
cegła pełna	36,0cm
tylnk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

UWAGA:
wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPIB.

Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

WIGRAF ARCHITECTURE 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 448 00 15, kom.606 311 688				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O BUDYNEK ŻŁOBKA DZIECIĘCEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ KAŁKÓW 69, GM. OTMUCHÓW, DZ. NR 5			STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIWNIC - BUDYNEK PRZEDSZKOLA			KONSTRUKCJA
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA			DATA 04.2017
PROJEKTANT	MGR INŻ. WŁODZIMIERZ WICHER	OPL/0172/POOK/05		SKALA RYS. NR RYS.
ASYSTENT	MGR INŻ. ARCH. EVELINA LEKKA			1:100 I-1