



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY WIAZDÓW
SKALA 1:25



Kostka betonowa: 8 cm
Podsypka piaskowa: 5 cm
Podbudowa – tłuczeń kamienny: 15 cm
Warstwa odsączająca z pospółki: 10 cm
Grunt rodzimy



Krawężnik betonowy: 15x30 cm
Ława z betonu C12/15: 15 cm
Podsypka piaskowa: 5 cm
Grunt rodzimy

"A.J.TOMICZEK"		1D
autorska pracownia architektury i urbanistyki		DMC1
46-300Wroclaw, ul. Kołłątaja 23a, tel./fax 071333346/60684910 wp/230103/12-38 ISO 9001:2008		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		UKŁAD
BUDYNEK MIESZKAŁNY WIELORODZINNY		Faza P.B.
Mociejowice dz.nr ewid. 121/14		Data 11.2008
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Andrzej Tomiczek spec. arch. biuro 163/86	
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Andrzej Tomiczek spec. arch. biuro 163/86/05	
ARCHITEKTURA	inż. arch. Wiesław Póthtoppek	
INSTALACJE	inż. Ryszard Kozłowski z.o. nr 159/81/Op	
BRANŻA	mgr inż. architekt. Dariusz Duda	
BRANŻA	inż. inż. architekt. Dariusz Duda	
ELEKTRYCZNE	inż. inż. 230/70/Op	