


PRZĘKRÓJ A-A 1:50



1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I		
	tynk zew. cem.-wap.	1,5cm	
	cegła pełna	60,0cm	
	tynk wew. cem.-wap.	1,5cm	
2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA II		
	tynk zew. cem.-wap.	1,5cm	
	cegła pełna	60,0cm	
	tynk wew. cem.-wap.	1,5cm	
8	STROP NAD PIWNICĄ I		
	plytki ceramiczne na zaprawie klejowej		
	lastriko		
	wylewka cementowa		
	folia		
	izolacja ciepła		
	strop ceramiczny		
9	PODŁOGA NA GRUNCIE		
	plytki ceramiczne na zaprawie klejowej		
	wylewka cementowa		
	folia		
	izolacja ciepła		
	podłoże		

UWAGA:
wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPIB.

Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed przyłączeniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozmiarów projekcyjnych z pozostałymi branżami.

WIGRAŁ ARCHITECTURE 48-370 Pszczółki, ul. Daszyńskiego 48-500 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 771, tel.77 448 00 15, kom.606 311 668			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, MACIEJOWICE 15, GM. OTMUCHÓW, DZIAŁKA NR 250/5		STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A			ARCHITEKTURA
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW. / PODPIS / PIECZĄTKA		DATA
PROJEKTANT <i>architekci</i>	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIECH WICHER	06/OPKK/2013	SKALA RYS. NR RYS.
PROJEKTANT <i>inżynier</i>	MGR INŻ. WŁODZIMIECH WICHER	OPU.0172IPOOK/05	1:50 A-2